



Composição CUB/m² - valores em R\$ - Outubro/2008

Mês: Outubro



Ano: 2008



Item	Projetos-padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	430,98	487,39	478,75	327,07
Mão de obra	227,81	191,50	180,03	155,19
Desp. Administr.	33,07	8,79	7,91	8,20
Equipamento	4,17	4,03	4,22	2,11
TOTAL	696,03	691,71	670,91	492,57

Item	Projetos-padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	452,54	475,92	430,60	424,16
Mão de obra	315,93	279,39	251,11	241,54
Desp. Administr.	31,05	37,24	17,18	14,22
Equipamento	0,29	0,06	5,66	5,39
TOTAL	799,81	792,60	704,55	685,31

Item	Projetos-padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	652,03	587,23	600,97
Mão de obra	342,81	265,31	298,08
Desp. Administr.	29,36	20,26	17,57
Equipamento	0,36	5,34	8,10
TOTAL	1.024,56	878,14	924,72

Item	Projetos-padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	513,45	442,23	598,34
Mão de obra	280,23	252,62	336,33
Desp. Administr.	23,02	18,17	20,38
Equipamento	9,56	6,06	9,39
TOTAL	826,25	719,08	964,44

Item	Projetos-padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	568,92	506,19	681,65
Mão de obra	282,90	259,57	345,75
Desp. Administr.	23,02	18,17	20,38
Equipamento	9,56	6,11	9,32
TOTAL	884,39	790,04	1.057,10

Item	Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	372,10	277,16
Mão de obra	302,33	140,51
Desp. Administr.	0,00	0,00
Equipamento	5,30	2,23
TOTAL	679,73	419,90

