

Composição CUB/m² - valores em R\$ - Março/2014

Mês: Março

Ano: 2014

Item	Projetos-padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	508,29	568,97	550,95	381,72
Mão de obra	483,08	406,27	381,89	329,06
Desp. Administ.	110,40	29,35	26,41	27,38
Equipamento	5,71	5,52	5,79	2,89
TOTAL	1.107,48	1.010,10	965,04	741,04

Item	Projetos-padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	535,07	546,57	486,84	484,01
Mão de obra	671,94	594,18	534,17	513,88
Desp. Administ.	103,65	124,29	57,34	47,46
Equipamento	0,40	0,08	7,75	7,39
TOTAL	1.311,07	1.265,12	1.086,11	1.052,72

Item	Projetos-padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	782,09	676,58	687,38
Mão de obra	729,14	564,17	633,90
Desp. Administ.	97,99	67,62	58,65
Equipamento	0,49	7,32	11,09
TOTAL	1.609,72	1.315,68	1.391,02

Item	Projetos-padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	587,98	480,66	649,89
Mão de obra	596,28	537,32	715,33
Desp. Administ.	76,83	60,66	68,04
Equipamento	13,09	8,30	12,86
TOTAL	1.274,18	1.086,94	1.446,12

Item	Projetos-padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	682,30	576,29	772,07
Mão de obra	601,95	552,04	735,25
Desp. Administ.	76,84	60,66	68,03
Equipamento	13,09	8,37	12,77
TOTAL	1.374,18	1.197,36	1.588,12

Item	Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	435,36	282,12
Mão de obra	643,77	298,85
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	7,27	3,06
TOTAL	1.086,39	584,03