

Item	Lote básico (por m ² de construção)	Un	Mediana (R\$)	Variação %		
				Mês	Acumulado ano	Acumulado 12 meses
Materiais						
1	Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m	m ²	33,88	0,09%	10,36%	10,14%
2	Aço CA-50 ø 10 mm	kg	3,94	0,25%	1,03%	1,03%
3	Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,.br. 1 e 2 pré-dosado	m ³	326,40	0,20%	4,62%	5,29%
4	Cimento CP-32 II	50kg	24,90	1,63%	10,18%	8,73%
5	Areia média	m ³	73,50	0,55%	20,49%	22,50%
6	Brita n° 02	m ³	85,00	0,65%	2,41%	3,66%
7	Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm	un	0,64	0,00%	1,59%	1,59%
8	Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	un	2,49	-2,35%	8,73%	11,66%
9	Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m	m ²	16,99	0,06%	13,27%	13,57%
10	Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m	un	120,00	0,42%	18,52%	16,50%
11	Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem bâsculas, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25	m ²	435,00	1,26%	8,21%	8,75%
12	Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada n° 20, com tratamento em fundo anticorrosivo	m ²	224,45	-0,47%	5,47%	5,87%
13	Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado	un	63,50	0,79%	7,72%	7,81%
14	Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais	m ²	19,65	0,77%	14,24%	15,59%
15	Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m	un	432,00	0,19%	4,85%	5,11%
16	Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m	m ²	22,00	1,15%	16,09%	15,79%
17	Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa	m ²	82,00	0,00%	6,15%	5,81%
18	Tinta látex PVA	l	10,50	-0,47%	14,38%	14,13%
19	Emulsão asfáltica impermeabilizante	kg	8,53	-0,81%	14,96%	14,96%
20	Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm ²	m	0,79	1,28%	12,86%	11,27%
21	Disjuntor tripolar 70 A	un	72,30	-0,28%	6,64%	6,32%
22	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	un	289,00	0,17%	7,00%	8,65%
23	Registro de pressão cromado ø 1/2"	un	54,00	2,76%	4,15%	4,05%
24	Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2"	m	58,50	0,00%	10,17%	10,38%
25	Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm	m	21,15	-1,81%	2,22%	2,32%
Mão de Obra						
26	Pedreiro	h	5,55	0,00%	1,83%	2,02%
27	Servente	h	4,14	0,49%	2,73%	2,73%
Despesas Administrativas						
28	Engenheiro	h	67,23	0,12%	0,48%	0,49%
Equipamentos						
29	Locação de betoneira 320 l	dia	22,73	0,13%	7,22%	7,73%