

Composição CUB/m² - valores em R\$ - Novembro/2013

Mês: Novembro

Ano: 2013

Item	Projetos-padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	501,15	559,94	543,18	376,66
Mão de obra	481,06	404,56	380,29	327,69
Desp. Administ.	105,34	28,01	25,20	26,12
Equipamento	5,68	5,50	5,76	2,88
TOTAL	1.093,24	998,00	954,43	733,34

Item	Projetos-padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	524,80	539,11	480,61	477,95
Mão de obra	669,02	591,61	531,85	511,64
Desp. Administ.	98,90	118,60	54,72	45,28
Equipamento	0,40	0,08	7,72	7,36
TOTAL	1.293,13	1.249,39	1.074,89	1.042,23

Item	Projetos-padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	767,65	667,12	681,46
Mão de obra	725,98	561,73	631,15
Desp. Administ.	93,50	64,52	55,97
Equipamento	0,49	7,29	11,05
TOTAL	1.587,62	1.300,65	1.379,63

Item	Projetos-padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	586,27	478,90	647,61
Mão de obra	593,68	534,99	712,23
Desp. Administ.	73,31	57,88	64,92
Equipamento	13,04	8,27	12,81
TOTAL	1.266,30	1.080,04	1.437,57

Item	Projetos-padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	677,83	571,17	765,41
Mão de obra	599,33	549,64	732,06
Desp. Administ.	73,31	57,88	64,91
Equipamento	13,04	8,34	12,72
TOTAL	1.363,52	1.187,03	1.575,11

Item	Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	426,18	281,00
Mão de obra	640,93	297,56
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	7,24	3,05
TOTAL	1.074,35	581,61