



## Composição CUB/m<sup>2</sup> - valores em R\$ - Março/2012

Mês: Março



Ano: 2012



Item	Projetos-padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	502,00	558,89	544,04	372,97
Mão de obra	317,01	266,76	250,73	215,91
Desp. Administr.	88,27	23,47	21,12	21,89
Equipamento	5,33	5,15	5,41	2,70
<b>TOTAL</b>	<b>912,60</b>	<b>854,28</b>	<b>821,30</b>	<b>613,47</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	524,96	541,16	483,91	480,06
Mão de obra	442,71	391,45	352,03	338,70
Desp. Administr.	82,88	99,38	45,85	37,94
Equipamento	0,38	0,07	7,24	6,90
<b>TOTAL</b>	<b>1.050,93</b>	<b>1.032,06</b>	<b>889,03</b>	<b>863,61</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	766,71	670,35	689,67
Mão de obra	480,42	371,61	417,57
Desp. Administr.	78,35	54,06	46,90
Equipamento	0,46	6,83	10,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.325,94</b>	<b>1.102,86</b>	<b>1.164,50</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	586,90	486,77	657,79
Mão de obra	393,11	354,05	471,30
Desp. Administr.	61,43	48,50	54,40
Equipamento	12,23	7,76	12,02
<b>TOTAL</b>	<b>1.053,67</b>	<b>897,08</b>	<b>1.195,52</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	670,36	575,80	772,32
Mão de obra	396,84	363,68	484,33
Desp. Administr.	61,44	48,50	54,40
Equipamento	12,23	7,82	11,93
<b>TOTAL</b>	<b>1.140,87</b>	<b>995,80</b>	<b>1.322,98</b>

Item	Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	424,52	293,12
Mão de obra	424,82	196,91
Desp. Administr.	0,00	0,00
Equipamento	6,79	2,86
<b>TOTAL</b>	<b>856,13</b>	<b>492,89</b>

