

**Composição CUB/m<sup>2</sup> - valores em R\$ / Desonerado - Outubro/2014**

Mês: Outubro

Ano: 2014

Item	Projetos-padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	521,84	581,89	562,07	392,13
Mão de obra	448,37	377,13	354,50	305,41
Desp. Administ.	110,61	29,41	26,46	27,43
Equipamento	5,83	5,64	5,91	2,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.086,66</b>	<b>994,07</b>	<b>948,94</b>	<b>727,92</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	550,89	558,92	497,82	495,21
Mão de obra	624,26	552,01	496,30	477,46
Desp. Administ.	103,86	124,54	57,46	47,55
Equipamento	0,41	0,08	7,92	7,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.279,42</b>	<b>1.235,55</b>	<b>1.059,50</b>	<b>1.027,77</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	796,43	687,70	701,35
Mão de obra	677,41	524,11	588,89
Desp. Administ.	98,18	67,75	58,77
Equipamento	0,50	7,48	11,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.572,53</b>	<b>1.287,03</b>	<b>1.360,35</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	600,10	491,08	663,78
Mão de obra	554,05	499,21	664,58
Desp. Administ.	76,98	60,77	68,17
Equipamento	13,38	8,48	13,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.244,51</b>	<b>1.059,55</b>	<b>1.409,67</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	695,47	587,90	787,35
Mão de obra	559,32	512,86	683,05
Desp. Administ.	76,99	60,77	68,16
Equipamento	13,38	8,55	13,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.345,16</b>	<b>1.170,08</b>	<b>1.551,62</b>

Item	Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	456,55	288,70
Mão de obra	598,31	277,65
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	7,43	3,12
<b>TOTAL</b>	<b>1.062,29</b>	<b>569,48</b>