



## Preços medianos

Mês:

Maio



Ano:

2007



Encargos mão de obra

Sem encargos



Cimento:

50kg Cimento



Item	Lote básico (por m <sup>2</sup> de construção)	Un	Mediana (R\$)	Variação %		
				Mês	Acumulado ano	Acumulado 12 meses
1	Chapa compensado plastificado 18 mm 2,20 x 1,10 m	m <sup>2</sup>	27,21	-2,86%	-	-
2	Aço CA-50 ø 10 mm	kg	3,21	3,88%	-	-
3	Concreto fck=25 MPa abatimento 5±1cm,.br. 1 e 2 pré-dosado	m <sup>3</sup>	201,57	0,86%	-	-
4	Cimento CP-32 II	50 kg	13,00	0,00%	-	-
5	Areia média	m <sup>3</sup>	30,14	11,75%	-	-
6	Brita nº 02	m <sup>3</sup>	52,79	0,53%	-	-
7	Bloco cerâmico para alvenaria de vedação 9 cm x 19 cm x 19 cm	un	0,28	7,69%	-	-
8	Bloco de concreto sem função estrutural 19 x 19 x 39 cm	un	1,47	5,76%	-	-
9	Telha fibrocimento ondulada 6 mm 2,44 x 1,10 m	m <sup>2</sup>	9,93	3,33%	-	-
10	Porta interna semi-oca para pintura 0,60 x 2,10 m	un	64,87	-9,71%	-	-
11	Esquadria de correr tamanho 2,00 x 1,40 m, em 4 folhas (2 de correr), sem báculos, em alumínio anodizado cor natural, perfis da linha 25	m <sup>2</sup>	412,13	-4,54%	-	-
12	Janela de correr tamanho 1,20 m x 1,20 m em 2 folhas, em perfil de chapa de ferro dobrada nº 20, com tratamento em fundo anticorrosivo	m <sup>2</sup>	168,90	0,76%	-	-
13	Fechadura para porta interna, tráfego moderado, tipo IV (55 mm), em ferro, acabamento cromado	un	68,86	0,00%	-	-
14	Placa cerâmica (azulejo) de dimensão ~30 cm x 40 cm, PEI II, cor clara, imitando pedras naturais	m <sup>2</sup>	12,02	-2,67%	-	-
15	Bancada de pia de mármore branco 2,00 m x 0,60 x 0,02 m	un	274,11	1,74%	-	-
16	Placa de gesso liso 0,60 x 0,60 m	m <sup>2</sup>	6,23	0,32%	-	-
17	Vidro liso transparente 4 mm colocado com massa	m <sup>2</sup>	51,81	-0,63%	-	-
18	Tinta látex PVA	l	5,69	13,80%	-	-
19	Emulsão asfáltica impermeabilizante	kg	5,51	-4,34%	-	-
20	Fio de cobre antichama, isolamento 750 V, # 2,5 mm <sup>2</sup>	m	0,79	16,18%	-	-
21	Disjuntor tripolar 70 A	un	50,97	1,39%	-	-
22	Bacia sanitária branca com caixa acoplada	un	141,53	5,64%	-	-
23	Registro de pressão cromado ø 1/2"	un	33,39	-8,92%	-	-
24	Tubo de ferro galvanizado com costura ø 2 1/2"	m	36,61	-0,71%	-	-
25	Tubo de PVC-R rígido reforçado para esgoto ø 150 mm	m	15,21	-1,55%	-	-
26	Pedreiro	h s/e	2,42	0,41%	-	-
27	Servente	h s/e	1,70	0,00%	-	-
28	Engenheiro	h	13,93	0,14%	-	-
29	Locação de betoneira 320 l	dia	13,18	9,92%	-	-