



## Composição CUB/m<sup>2</sup> - valores em R\$ - Janeiro/2011

Mês: Janeiro



Ano: 2011



Item	Projetos-padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	477,69	532,16	517,33	355,11
Mão de obra	272,04	228,96	215,19	185,29
Desp. Administ.	78,45	20,86	18,77	19,45
Equipamento	5,24	5,07	5,32	2,65
<b>TOTAL</b>	<b>833,42</b>	<b>787,05</b>	<b>756,60</b>	<b>562,50</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	501,15	515,11	460,30	456,38
Mão de obra	380,24	336,21	302,37	290,93
Desp. Administ.	73,66	88,32	40,75	33,72
Equipamento	0,37	0,07	7,12	6,79
<b>TOTAL</b>	<b>955,42</b>	<b>939,71</b>	<b>810,53</b>	<b>787,82</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	729,07	637,57	656,43
Mão de obra	412,63	319,15	358,63
Desp. Administ.	69,63	48,05	41,68
Equipamento	0,45	6,72	10,19
<b>TOTAL</b>	<b>1.211,79</b>	<b>1.011,49</b>	<b>1.066,93</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	555,78	461,96	624,33
Mão de obra	337,68	304,10	404,80
Desp. Administ.	54,59	43,10	48,35
Equipamento	12,03	7,63	11,82
<b>TOTAL</b>	<b>960,09</b>	<b>816,79</b>	<b>1.089,30</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	635,34	547,98	735,34
Mão de obra	340,89	312,36	415,97
Desp. Administ.	54,60	43,10	48,34
Equipamento	12,03	7,69	11,74
<b>TOTAL</b>	<b>1.042,86</b>	<b>911,13</b>	<b>1.211,39</b>

Item	Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	407,81	279,56
Mão de obra	364,99	169,13
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	6,68	2,81
<b>TOTAL</b>	<b>779,47</b>	<b>451,50</b>

