



## Composição CUB/m<sup>2</sup> - valores em R\$ - Dezembro/2011

Mês: Dezembro



Ano: 2011



Item	Projetos-padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	496,27	553,27	538,57	368,62
Mão de obra	315,80	265,78	249,80	215,09
Desp. Administr.	88,11	23,43	21,08	21,85
Equipamento	5,29	5,11	5,36	2,68
<b>TOTAL</b>	<b>905,47</b>	<b>847,58</b>	<b>814,81</b>	<b>608,24</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	519,95	536,28	479,44	475,73
Mão de obra	441,28	390,18	350,90	337,63
Desp. Administr.	82,72	99,20	45,76	37,87
Equipamento	0,37	0,07	7,18	6,85
<b>TOTAL</b>	<b>1.044,33</b>	<b>1.025,73</b>	<b>883,29</b>	<b>858,08</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	758,09	663,38	683,96
Mão de obra	478,87	370,39	416,21
Desp. Administr.	78,21	53,96	46,81
Equipamento	0,46	6,78	10,28
<b>TOTAL</b>	<b>1.315,62</b>	<b>1.094,52</b>	<b>1.157,27</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	581,40	482,33	651,90
Mão de obra	391,87	352,92	469,78
Desp. Administr.	61,32	48,41	54,30
Equipamento	12,14	7,70	11,93
<b>TOTAL</b>	<b>1.046,72</b>	<b>891,35</b>	<b>1.187,91</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	663,83	570,61	765,66
Mão de obra	395,59	362,50	482,76
Desp. Administr.	61,32	48,41	54,30
Equipamento	12,14	7,76	11,84
<b>TOTAL</b>	<b>1.132,88</b>	<b>989,28</b>	<b>1.314,55</b>

Item	Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	421,48	291,06
Mão de obra	423,54	196,28
Desp. Administr.	0,00	0,00
Equipamento	6,74	2,83
<b>TOTAL</b>	<b>851,75</b>	<b>490,17</b>

