



## Composição CUB/m² - valores em R\$ / Desonerado - Junho/2014

Mês: Junho ▼

Ano: 2014 ▼

Item	Projetos-padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	512,60	575,87	557,17	386,27
Mão de obra	426,67	358,80	337,28	290,64
Desp. Administ.	110,55	29,39	26,45	27,41
Equipamento	5,80	5,61	5,88	2,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.055,61</b>	<b>969,68</b>	<b>926,78</b>	<b>707,26</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	540,97	553,20	492,58	490,29
Mão de obra	593,26	524,61	471,62	453,69
Desp. Administ.	103,79	124,46	57,42	47,52
Equipamento	0,41	0,08	7,88	7,51
<b>TOTAL</b>	<b>1.238,43</b>	<b>1.202,35</b>	<b>1.029,50</b>	<b>999,02</b>

Item	Projetos-padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	789,71	684,10	695,05
Mão de obra	643,76	498,12	559,68
Desp. Administ.	98,13	67,71	58,73
Equipamento	0,50	7,44	11,28
<b>TOTAL</b>	<b>1.532,10</b>	<b>1.257,37</b>	<b>1.324,75</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	594,67	485,28	656,73
Mão de obra	526,43	474,40	631,57
Desp. Administ.	76,93	60,74	68,13
Equipamento	13,32	8,44	13,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.211,35</b>	<b>1.028,86</b>	<b>1.369,51</b>

Item	Projetos-padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	690,46	582,28	780,71
Mão de obra	531,44	487,40	649,17
Desp. Administ.	76,94	60,74	68,12
Equipamento	13,32	8,51	12,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.312,15</b>	<b>1.138,93</b>	<b>1.510,99</b>

Item	Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	441,27	283,37
Mão de obra	568,30	263,86
Desp. Administ.	0,00	0,00
Equipamento	7,39	3,11
<b>TOTAL</b>	<b>1.016,96</b>	<b>550,34</b>

