



Composição CUB/m² - valores em R\$ - Abril/2008

Mês: Abril



Ano: 2008



Item	Projetos-padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	374,93	423,04	408,74	284,80
Mão de obra	203,07	170,60	160,40	138,35
Desp. Administr.	25,70	6,83	6,15	6,37
Equipamento	3,93	3,80	3,99	1,99
TOTAL	607,64	604,27	579,28	431,52

Item	Projetos-padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	400,16	410,42	367,25	364,30
Mão de obra	280,44	248,03	222,85	214,32
Desp. Administr.	24,13	28,93	13,35	11,05
Equipamento	0,28	0,05	5,34	5,09
TOTAL	705,01	687,43	608,79	594,76

Item	Projetos-padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	583,64	513,75	511,42
Mão de obra	304,29	235,58	264,65
Desp. Administr.	22,81	15,74	13,65
Equipamento	0,34	5,04	7,64
TOTAL	911,08	770,11	797,37

Item	Projetos-padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	434,12	364,88	495,17
Mão de obra	248,59	224,22	298,55
Desp. Administr.	17,88	14,12	15,84
Equipamento	9,02	5,72	8,87
TOTAL	709,61	608,94	818,43

Item	Projetos-padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	491,64	424,29	573,43
Mão de obra	250,96	230,43	306,97
Desp. Administr.	17,89	14,12	15,84
Equipamento	9,03	5,77	8,80
TOTAL	769,51	674,62	905,04

Item	Projetos-padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	316,07	219,28
Mão de obra	267,92	124,72
Desp. Administr.	0,00	0,00
Equipamento	5,01	2,11
TOTAL	589,00	346,11

